

# 個別施設計画

策定年月 H31.1

施設名	真庭警察署		所在地	真庭市江川821-1	
敷地面積	7,815.03 m <sup>2</sup>		棟数	10 棟 (計画記載対象 1 棟)	
延床面積	1,898.17 m <sup>2</sup>			※対象は200m <sup>2</sup> 以上の建物(車庫、倉庫等は500m <sup>2</sup> 以上) ※公舎・寮は全て対象	
設置目的	真庭市及び真庭郡新庄村を管轄区域とする警察署				
<b>【想定される自然災害】</b>					
予想震度	5強		津波	-	
			浸水	-	
建築規制	非線引き都市計画区域、準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% 近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率200%				
エネルギー使用量 (2017年度)	電気	ガス	水道	燃料 ( )	
	138,408 kWh	216 m <sup>3</sup>	949 m <sup>3</sup>	0	
管理上の特記事項	敷地内未利用地なし、敷地内貸付地なし				

## 1 施設内建物の概況

名称	本館棟				
築年(西暦)	1980年				
構造	鉄筋コンクリート造 3階				
建築面積	494.09 m <sup>2</sup>				
延床面積	1,503.98 m <sup>2</sup>				
主要な用途 (室名等)	執務室 6室 480m <sup>2</sup> 会議室 3室 205m <sup>2</sup> 道場 1室 180m <sup>2</sup>				
主要な設備 (屋外を含む)	電力設備(受変電設備) 電力設備(非常用発電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 給排水設備 空調設備				
利用状況	高				
耐震性 ※1	有				
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	-			
	中性化 ※3	-			
長期使用の適否	建物傾斜 ※4	適			
	地盤沈下 ※5	適			
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし				

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

## 2. 対応方針

### (1) 施設全体の方針

老朽化の進んだ建物は、修繕・改修を行い、使用を継続する。

### (2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
本館棟	設備等の定期更新を実施する。

### 3. 施設全体のスケジュール

#### (概要)

劣化の進んだ設備等について、順次更新を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
本館棟	設備等の 定期更新 (修繕・改修を含む)		非常 用 電源 設備	屋 上 防 水					外壁		
									照明LED化		

### 4. 概算費用

総額 1億円(設備更新等)

## 5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.3	本館棟の照明LED化を追加