

個別施設計画

策定年月 R2.1

施設名	健康の森学園		所在地	新見市哲多町大野2034番地の5	
敷地面積	64,137.00 m ²		棟数	22 棟（計画記載対象 10 棟）	
延床面積	4,567.34 m ²			※対象は200㎡以上の建物（車庫、倉庫等は500㎡以上） ※公舎・寮は全て対象	
設置目的	知的障害者の生活訓練、就労適応訓練、自立の促進に関し必要な業務や指導を行うことにより、知的障害者の福祉の増進を図る。				
【想定される自然災害】					
予想震度 4		津波 —		浸水 —	
建築規制	都市計画区域外				
エネルギー使用量 (2018年度)	電気 233,940 kwh	ガス 7,099 m ³	水道 — m ³	燃料（灯油） 39,120 ℓ	
管理上の 特記事項	敷地内未利用地 なし 敷地内貸付地 なし				

1 施設内建物の概況

名 称	食堂棟等	授産寮舎1	授産寮舎2
築年(西暦)	1991 年	1991 年	1991 年
構 造	鉄筋コンクリート造 2 階	鉄筋コンクリート造 1 階	鉄筋コンクリート造 1 階
建築面積	1010.98 m ²	705.29 m ²	677.19 m ²
延床面積	962.00 m ²	657.42 m ²	633.22 m ²
主要な用途 (室名等)	食堂 1室 300m ² 厨房 1室 150m ² 倉庫 1室 100m ²	居室 10室 175m ² 指導員室 1室 30m ² 和室 1室 20m ²	居室 10室 175m ² 指導員室 1室 25m ² 和室 1室 20m ²
主要な設備 (屋外を含む)	消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備(屋内消火栓)	消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備(スプリンクラー)	消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備(スプリンクラー)
利用状況	高	高	高
耐震性 ※1	有	有	有
躯体(コンクリート)の健全性 ※2 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※3 中性化 ※4		
長期使用の 適否	適	適	適
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし	該当なし	該当なし

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強～7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適

※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適

※4 傾斜が有る場合は不適

※5 地盤沈下が有る場合は不適

名 称	授産寮舎3	職員住宅(4戸用)1	職員住宅(4戸用)2
築年(西暦)	1991 年	1991 年	1991 年
構 造	鉄筋コンクリート 造 1 階	木 造 1 階	木 造 1 階
建築面積	692.15 m ²	142.68 m ²	142.68 m ²
延床面積	621.25 m ²	120.12 m ²	120.12 m ²
主要な用途 (室名等)	居室 10室 175m ² 指導員室 1室 25m ² 和室 1室 20m ²	居室 4室 120m ²	居室 4室 120m ²
主要な設備 (屋外を含む)	消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備(スプリンクラー)	給排水設備	給排水設備
利用状況	中	中	中
耐震性 ※1	有	有	有
躯体(コンクリート) の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2 中性化 ※3		
長期使用の 適否	建物傾斜 ※4 地盤沈下 ※5		
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし	該当なし	該当なし


※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強～7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

名 称	職員住宅(5戸用)3	職員住宅(5戸用)4	職員住宅(世帯用)1
築年(西暦)	1991 年	1991 年	1991 年
構 造	木 造 1 階	木 造 1 階	木 造 1 階
建築面積	173.98 m ²	173.98 m ²	84.00 m ²
延床面積	150.15 m ²	150.15 m ²	79.00 m ²
主要な用途 (室名等)	居室 5室 150m ²	居室 5室 150m ²	居室 1室 79m ²
主要な設備 (屋外を含む)	給排水設備	給排水設備	給排水設備
利用状況	低	高	低
耐震性 ※1	有	有	有
躯体(コンクリート) の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2		
	中性化 ※3		
長期使用の 適否	建物傾斜 ※4	適	適
	地盤沈下 ※5	適	適
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし	該当なし	該当なし

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値 ≥ 0.6 (震度6強～7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

名 称	職員住宅(世帯用)2	
築年(西暦)	1991 年	
構 造	木 造 1 階	
建築面積	84.00 m ²	
延床面積	79.00 m ²	
主要な用途 (室名等)	居室 1室 79m ²	
主要な設備 (屋外を含む)	給排水設備	
利用状況	低	
耐震性 ※1	有	
躯体(コンクリート) の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	
	中性化 ※3	
長期使用の 適否	建物傾斜 ※4	適
	地盤沈下 ※5	適
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし	

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強～7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

劣化が進んでいる設備等について、更新・修繕・改修を行い、使用を継続する。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
食堂棟等	・設備等の改修や定期更新を実施する。
授産寮舎1	・設備等の改修や定期更新を実施する。
授産寮舎2	・設備等の改修や定期更新を実施する。
授産寮舎3	・設備等の改修や定期更新を実施する。
職員住宅(4戸用)1	・予防保全を図る。
職員住宅(4戸用)2	・予防保全を図る。
職員住宅(5戸用)3	・予防保全を図る。
職員住宅(5戸用)4	・予防保全を図る。
職員住宅(世帯用)1	・予防保全を図る。
職員住宅(世帯用)2	・予防保全を図る。

(概 要)

劣化が進んでいる設備等について、順次改修等を行う。

(单位:百万円)

[illegible]

4. 概算費用

総額 7千万円

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.1	食堂棟の設備等の定期更新(外壁、冷温水ポンプ、浄水施設、照明設備(LED))のスケジュール変更
R8.1	食堂棟の設備の定期更新(冷温水ポンプ)のスケジュール変更及び授産寮舎1の設備の定期更新(冷温水ポンプ)をスケジュールに追加
R8.8	食堂棟の設備の定期更新(PCB検査)をスケジュールに追加