予定価格書

- 1 工事番号 標識・標示第22号
- 2 工事名称 道路標示補修工事
 - a) 予定価格

金29,510,000円 (消費税抜き価格)

(上記価格に100分の110を乗じて得た額をもって予定価格とする)

b) 最低制限価格

金21,540,000円 (消費税抜き価格)

上記のとおり予定価格を定める。

令和 7年 9月8日

岡山県警察本部会計課長

家 近

令和7年度 工事設計書

No. 標識·標示第22号

単価適用月:令和7年8月 週休2日工事(発注者指定型)

工事名:道路標示補修工事

工事場所:岡山市北区南中央町地内(国道30号)外

請負工事費		増 減 変 更	
¥32,461,000	増	減	更正
+32,401,000			
型 約	竣 エ		
着工	延期		

工事	番号			工事	場	所		
7-22	号	岡山市北区南中央	町地内(国道30	号)外				
								(単位:円)
区別	内	容	金	額		週休2日関係	月	単位
	① 路上標識二	[事						
	①'うち	大型標識柱材料費						
	② 路側標識二	[事						
直接工事費	③ 標示工事			12, 46	60, 794			
	④ 廃材処理					単価 週(木2日補正係数	人数
	⑤ 交通誘導員	В		1, 25	54, 640	16, 100 ×	1.02 ×	76.4
	(A) 直接	工事費計		13, 7	15, 434	1)+2+3+4	+⑤	
	共通仮設	費対象額		13, 7	15, 434	(A) -①'		
	α 共通仮設	費率={率標準値×施工地」	或補正係数}×週6	木2日補正係数	数			
	(17. 10) ={(12.09)×(1.40)}×(1.01))	市街地(DID補正)	1	
	(B) 共通	仮 設 費		2, 34	45, 000	共通仮設費対象符	質×α	
間接工事費	(C) 純工	事 費		16, 06	50, 434	(A) + (B)		
	現場管理	費対象額		16, 06	50, 434	(C) -①'		
	β 現場管理	費率={率標準値×施工地」	或補正係数}×週位	木2日補正係数	数			
	(52.94) ={(43.25)×(1.20)}×(1.02)	ı	市街地(DID補正)		
	(D) 現場	管 理 費		8, 50	02,000	現場管理費対象	領×β	
(E) I	事 原 価			24, 56	52, 434	(C) + (D)		
	一般管理費対象	象額		24, 56	52, 434			
	γ 一般管理	費率=率標準値+契約保証	費補正値					
) = (20.13)+(0.04)			金銭的保証		
(F) 一般管理費等(G) スクラップ損料				4, 94	17, 566	一般管理費対象符	額×γ −6,0	676
	工 事	価格		29, 51	10,000	(E) + (F) -	+ (G)	
								(単位:円)
ì	肖費税及び地方				51,000	税率	10	%
	請りまて	事 費		32, 46	61,000			

工事設計內訳書 道路標示補修工事第22号

品 名	仕 様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 道路標示工事						
実線	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	5. 0	m	353	1, 765	
11	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色	723. 1	IJ	433	313, 102	
ゼブラ(横断線)	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	1, 658. 8	IJ	388	643, 614	
JJ	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 白色	10. 5	IJ	686	7, 203	
<i>II</i>	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	4, 433. 6	IJ	905	4, 012, 408	
矢印・文字	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	5, 881. 8	IJ	647	3, 805, 524	
<i>II</i>	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 黄色	93.8	IJ	728	68, 286	
視覚障害者用道路横断帯(抹消後目止めあり)	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ	58. 6	IJ	37, 700	2, 209, 220	
グリーン標示	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色	3. 6	IJ	2, 250	8, 100	
<i>II</i>	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色	3. 6	IJ	3, 360	12, 096	
抹消	幅15cm換算	277. 6	IJ	554	153, 790	
抹消(排水性)規模600m未満	ウォータージェット式 15cm換算	600.0	IJ	932	559, 200	
視覚障害者用道路横断帯 抹消	樹脂製リブ貼付用 幅15cm換算	31. 6	IJ	1, 960	61, 936	
自転車マーク	溶融式 1日20箇所以上	107. 0	個	5, 650	604, 550	
直接費合計					12, 460, 794	
		1/1頁		[图门目数宏士如	交通部交通規制課

道路標識・標示仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

	特	記	仕	様	書	
工事番号	票識・標示第22号					
 エ 事 名 道	道路標示補修工事					
工事場所	町山市北区南中央町	地内(国道3	0 号)外			
項目			‡	寺 記	事	項
• 安全対策関係	本工事の施工 して施工する なお、本工事の	ものとする。	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意 込んでいる。
・設計積算関係	• 適用単価地区	は、岡山市	(旭川以西)	を採用して	いる。	
・黄色標示に使用する材料について	[· 路面標示用塗	料のうち黄色	色塗料につい	ては、鉛・	クロムフ	7リ―黄色塗料を使用すること。
・工事施工箇所	• 岡山中央、岡	山東、岡山西	5、岡山南、	赤磐、備前、	、瀬戸内	警察署管内
・下請負に付する場合について	・ 受注者が工事 こと。	の一部を下記	青負に付そう	とする場合	は、あら	かじめ下請負人選定一覧届出書等を提出する
・週休2日工事の実施について	あり、実施に当 のとする。 1 定義	たっては、本	特記仕様書	によるほか、	別に定	以下「週休2日工事」という。)の対象工事で める「岡山県週休2日工事実施要領」によるも おいて、原則として土・日曜日を休日として確
	保し、現場を	• . • . •			<u>~</u> ∏PJI ~ (

- - -		#+ =¬ - +
項	目	特 記 事 項
		(2) 「対象期間」とは、現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までをいう。なお、対象期間内に
		は、計2日の休日と計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。
		(3) 「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を
		閉所とすることをいう。
		(4) 「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等しい休日である土・日曜日の
		日数(発注者が認めた振替日を含む。)を確保し現場を完全閉所した場合をいう。
		(5) 「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事で、かつ、振替日を設定したときに
		は、振替日を作業を行う土・日曜日の前後1週間以内に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。
		(6) 「完全週休2日(土日)の達成」とは、対象期間全ての週において、休日を土・日曜日に指定し、1週
		間に2日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わざ
		るを得ない場合は、土・日曜日に代わる曜日(以下、「指定曜日」という。)を指定し、現場を完全閉
		所するものとする。
		2 実施方法
		(1) 受注者は、契約後速やかに、監督員と週休2日の内容として、完全週休2日(土日)、月単位もしく
		は通期の週休2日のいずれかを実施するか工事打合簿等により協議するものとする。また現場着手前に
		工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表(以下「計画表」という。)を添付し監督員の承認を受
		けるものとする。
		(2) 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日もしくは指定曜日に作業を行う必要が生じ
		た場合は、振替日を設定し、事前に監督員と工事打合簿等により協議し、承認を受けるものとする。
		(3) 受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。
		3 実施報告
		(1) 受注者は、現場完成後速やかに、計画表に対象期間内の休日の取得実績を記入したものを、監督員に
		提出しなければならない。
		(2) 受注者は、前項の計画表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類(工事日誌、出勤簿等当該現
		場を完全閉所したことを確認できるものに限る。)を提示し、監督員の確認を受けなければならない。
		4 経費の補正
		月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出しており、完全週休2日
		(土日)を達成した場合は、精算時に補正係数を完全週休2日(土日)を達成した場合の補正係数に変更す
		る。また、月単位の週休2日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更する。
		5 その他
		「岡山県週休2日工事実施要領」及び休日等取得計画表などの参考資料については、岡山県土木部技術管

理課ホームページを参照するものとする。

項目	特 記 事 項
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時(工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに)に提出すること。 また、本工事が一般競争入札(条件付)により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。

道路標示補修工事総括表:7-22

番号	品名	仕様	数量	実延長(m)	施工延長(m)	換算長(m)	材料延長(m)
1	実線/通行帯	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	1		5.00		5.00
2	実線(巾15cm)黄色/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色	1		3. 10		3. 10
2	実線/はみだし禁止	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色	2		720.00		720.00
3	ゼブラ(横断線)/自転車横断帯	溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	57		1658.80		1,658.80
4	止まれ強調表示 (2.50m)/図示	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 白色	1	10. 47	10. 47	10.50	10.50
5	ゼブラ(横断線)/横断歩道	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	116		3298.50		3, 298. 50
5	ゼブラ(横断線)/停止線	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	320		1135. 10		1, 135. 10
6	横断歩道 予告マーク/予告	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	128	16. 51	2113. 28	19.80	2, 534. 40
6	図示 止まれ/止まれ	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	133	18.64	2479. 12	22.30	2, 965. 90
6	図示 右(左)矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	15	6. 66	99.90	7. 90	118.50
6	図示 直右(左)矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	12	8. 91	106.92	10.60	127. 20
6	図示 直進矢印/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	13	6. 25	81. 25	7.50	97. 50
6	図示 原付滞留帯枠 (5m)/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	2	5. 00	10.00	6.00	12.00
6	図示 停止位置マークφ30cm/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	8	0. 47	3. 76	0.50	4.00
6	図示 停止位置マークφ60cm/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	1	1.88	1.88	2.20	2.20
6	図示 止/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	3	5. 65	16.95	6.70	20.10
7	図示 速度30/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 黄色	2	19. 34	38.68	23. 20	46. 40
7	図示 速度40/図示	溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 黄色	2	19.80	39.60	23.70	47. 40
8	視覚障害者用道路横断帯(45cm)/図示	貼付式 幅45cm 樹脂製リブ(抹消後目止めあり)	5		58.60		58.60
9	グリーン標示 (30cm) /図示	溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色	4		3.60		3, 60
10	グリーン標示 (45cm) /図示	溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色	2		3.60		3.60
11	(抹消)実線(巾15cm)白色/図示	幅15cm換算	2		6. 20		6. 20
11	(抹消)実線(巾15cm)黄色/図示	幅15cm換算	1		3. 10		3. 10
11	(抹消)抹消/横断歩道	幅15cm換算	4		115. 50		115. 50
11	(抹消)抹消/停止線	幅15cm換算	5		56. 10		56. 10
11	(抹消)図示 止まれ/止まれ	幅15cm換算	2	18.64	37. 28		37. 28
11	(抹消)図示 右(左)矢印/図示	幅15cm換算	2	6.66	13. 32		13. 32
11	(抹消)図示 直右(左)矢印/図示	幅15cm換算	3	8. 91	26.73		26. 73
11	(抹消)図示 速度30/図示	幅15cm換算	1	19. 34	19. 34		19. 34
12	(抹消)抹消(排水性)/横断歩道	ウォータージェット式 15cm換算	1		33.00		33.00
12	(抹消)抹消(排水性)/停止線	ウォータージェット式 15cm換算	2		43. 20		43. 20
12	(抹消)図示 右(左)矢印/図示	ウォータージェット式 15cm換算	1	6. 66	6.66		6.66
12	(抹消)図示 直右(左)矢印/図示	ウォータージェット式 15cm換算	2	8. 91	17.82		17.82
12	(抹消)図示 直進矢印/図示	ウォータージェット式 15cm換算	1	6. 25	6. 25		6. 25
12	(抹消)図示 二輪/図示	ウォータージェット式 15cm換算	4	12.02	48.08		48.08
12	(抹消)図示 四輪/図示	ウォータージェット式 15cm換算	4	13.80	55. 20		55. 20

道路標示補修工事総括表:7-22

番号	品名	仕様	数量	実延長(m)	施工延長(m)	換算長(m)	材料延長(m)
12	(抹消)図示 右(左)折禁止/図示	ウォータージェット式 15㎝換算	2	16. 13	32. 26		32. 26
13	(抹消)視覚障害者用道路横断帯(45cm)/図示	樹脂製リブ貼付用 幅15cm換算	2		31.60		31. 60
14	自転車マーク/自転車マーク	溶融式 1日20箇所以上	107	1. 53	163.71		163. 71
		延長(m)合計			12603.46		13, 587. 75

[※] 溶融式の文字・数字・記号については、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実施長に加えた値を材料の使用量として単価を算出するものとする。

工事設計m換算表:7-22

番号	部材名称	数 量	材料延長(m)	単位	備考
1	実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	1	5.00	m	
2	実線/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 黄色	3	723. 10	m	
3	ゼブラ(横断線)/溶融式 厚1.5mm 幅15cm 白色	57	1658.80	m	
4	ゼブラ(横断線)/溶融式 厚1.5mm 幅30cm 白色	1	10.50	m	
5	ゼブラ(横断線)/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 白色	436	4433.60	m	
6	矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 白色	315	5881.80	m	
	矢印・文字/溶融式 厚1.5mm 幅15cm換算 黄色	4	93.80	m	
8	視覚障害者用道路横断帯/貼付式 幅45cm 樹脂製リブ(抹消後目止めあり)	5	58.60	m	
9	グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅30cm 緑色	4	3.60	m	
10	グリーン標示/溶融式 厚1.5mm 幅45cm 緑色	2	3.60	m	
11	抹消/幅15cm換算	20	277. 57	m	
12	抹消(排水性)/ウォータージェット式 15cm換算	17	242. 47	m	
13	視覚障害者用道路横断帯 抹消/樹脂製リブ貼付用 幅15㎝換算	2	31.60	m	
14	自転車マーク/溶融式 1日20箇所以上	107	163.71	個	
	延長(m)合計		13587.75		

[※] m換算表の番号に示す仕様と総括表の同一番号に示す仕様が、それぞれ対応するものとする。