

個別施設計画

		策定年月		H31.1	
施設名	岡山中央警察署		所在地	岡山市中区浜一丁目19番39号	
敷地面積	9,832.78 m ²		棟数	8 棟（計画記載対象 2 棟）	
延床面積	7,396.88 m ²			※対象は200㎡以上の建物（車庫、倉庫等は500㎡以上） ※公舎・寮は全て対象	
設置目的	岡山市北区のうち旭町,天瀬,天瀬南町,石関町,出石町,岩田町,内山下,駅前町,駅元町の一部,岡町,表町,京橋町,京橋南町,京町,桑田町,後楽園,幸町,下石井,下内田町,新道,清輝橋,清輝本町,船頭町,田町,中央町,天神町,磨屋町,富田町,中山下,錦町,野田屋町,蕃山町,番町,東中央町,広瀬町,二日市町,舟橋町,兵団,平和町,奉還町の一部,本町,丸の内,南方,南中央町,柳町,山科町,弓之町及び岡山市中区を管轄区域とする警察署				
【想定される自然災害】					
予想震度 6弱		津波 —		浸水 2.0m以上5.0m未満	
建築規制	市街化区域、第2種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% 近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率200%、準防火地域				
エネルギー使用量 (2017 年度)	電気 632,628 kwh	ガス 51,183 m ³	水道 6,283 m ³	燃料（ 灯油 ） 50 0	
管理上の 特記事項	敷地内未利用地なし、敷地内貸付地なし				

1 施設内建物の概況

名 称	本館棟		新別館棟	
築年(西暦)	1982 年		2010 年	
構 造	鉄骨鉄筋コンクリート 造 地上4階地下1階		鉄骨 造 3 階	
建築面積	1,194.74 m ²		487.8 m ²	
延床面積	5,738.44 m ²		1,327.96 m ²	
主要な用途 (室名等)	執務室 11室 1,626.71m ² 会議室 3室 409.52m ² 道場 1室 275.00m ²		会議室 7室 343.32m ² 倉庫 12室 194.66m ²	
主要な設備 (屋外を含む)	電力設備(受変電設備) 電力設備(非常用発電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備 昇降機 燃料地下タンク		電力設備(受変電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 空調設備	
利用状況	高		高	
耐震性 ※1	有		有	
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2	適	-	
	中性化 ※3	適	-	
長期使用の 適否	建物傾斜 ※4	適	適	
	地盤沈下 ※5	適	適	
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし		該当なし	

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強～7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)
※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

老朽化の進んだ建物は、修繕・改修を行い、使用を継続する。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
本館棟	設備等の定期更新を実施する。
新別館棟	設備等の定期更新を実施する。

3. 施設全体のスケジュール

(概 要)

劣化の進んだ設備等について、順次更新を行う。

(単位: 億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
本館棟	設備等の大規模改修				受変電設備 非常用発電設備 1						
	設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)		自動 火災 報知 設備							空調設備 2	
									照明LED化		
新別館棟	設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)								照明LED化		

4. 概算費用

総額 4億円(設備等更新)

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.3	・本館棟の消火ポンプ更新のスケジュール変更 ・本館棟、新別館棟の照明LED化を追加
R7.3	・本館棟の空調設備更新を追加
R8.3	・本館棟の消火ポンプ更新のスケジュール変更 ・本館棟の外壁改修のスケジュール変更