面　積　積　算

○窓ガラス面積積算表

棟	名　称	床材	面積(㎡)	備考
	窓ガラス面積			
	A棟		53.13	
	B棟		314.83	
	C棟		230.09	
	隔離温室		153.30	
	D棟(外部側)		782.54	外部側のみ
	〃　(内部側)		546.36	内部側のみ
	生産温室		431.60	
	F･G棟作業室		3.15	
	渡り廊下･通用口ホール		139.52	
	(室内扉ガラス面積)			
	B棟		30.23	内部側のみ
	C棟		13.92	内部側のみ
	D棟		41.45	内部側のみ
合　計	外部側ガラス面積		2,108.16	
	内部側ガラス面積		1,957.58	

○床面積積算表(総括)

棟	名　称	床材	面積(㎡)	備考
	(記号)			
	タイルカーペット	A_1	527.20	
	(モルタル下地)			
	タイルカーペット	A_2	206.86	
	(OAフロア)			
	ビニル床タイル	B	363.35	
	ビニル床シート	C_1	910.03	
	(耐薬品性)			
	ビニル床シート	C_2	139.94	
	大理石貼り	D_1	160.34	
(	花崗岩貼り	D_2		外部)
	畳敷き	E	16.53	
	合板練付貼り	F	6.95	
	FRP100角タイル	G	3.26	
	防塵仕上	H	168.94	
	(シンダーコンクリート下地)			
	モルタル金ゴテ押え	J	123.03	

面 積 積 算

○床面積内分表

棟	名 称	床材	面積(㎡)	備考
A	事務室	A_1	37.02	
	所長室	A_1	30.94	
	小会議室	A_1	30.94	
	仮眠室	E+F	16.53+4.65	
	浴室	G	3.26	
	脱衣室	F	2.30	
	資料室	A_1	30.82	
	研究室	A_2	190.36	
	機械室	H	37.13	
	廊下	B	53.66(11.10)	(棚上)
	便所	C_2	30.30	
	[小 計]		467.91	
	A_1		129.72	
	A_2		190.36	
	B		53.66	
	C_2		30.30	
	E		16.53	
	F		6.95	
	G		3.26	
	H		37.13	
	(棚 上)		11.10	合板練付塗装仕上げ

棟	名 称	床材	面積(㎡)	備考
B	微生物工学室	C_1	30.75	
	準備室	C_1	62.65	
	無菌操作室	C_1	30.75	
	培養室	C_1	62.65	
	遺伝子工学室	C_1	94.55	
	超遠心室	C_1	30.75	
	化学分析室	C_1	94.55	
	ドラフト室	C_1	33.74	
	廊下	B	167.91(20.15)	()内、空調カバー上部面積
	便所	C_2	39.89	
	[小 計]		648.19	
	B		167.91	
	C_1		440.39	
	C_2		39.89	
	空調カバー上部		20.15	鋼板焼付塗装

面 積 積 算

棟	名 称	床材	面積(㎡)	備考
C	ジーンバンク	C_1	104.25	
	培養室	C_1	24.52	
	分子構造分析室	C_1	30.94	
	光学顕微鏡室	C_1	24.52	
	電子顕微鏡室	C_1	43.78	
	暗室	C_1	18.10	
	人口気象室	C_1	50.20	
	隔離温室(前室)	C_1	55.71	
	廊下	B	141.78(9.99)	()内、空調カバー上部面積
	[小 計]		493.80	
	B		141.78	
	C_1		352.02	
	空調カバー上部		9.99	鋼板焼付塗装

棟	名 称	床材	面積(㎡)	備考
D	(1階)風除室	D_1	25.52	
	エントランスホール	D_1	134.82	
	空調機械室	H	131.81	
	(2階)展示室	A_1	71.73	
	閲覧室	A_1	34.30	
	書庫	A_1	66.00	
	映像室	A_2	16.50	
	会議室	A_1	74.21	
	給湯室	C_2	1.55	
	廊下	A_1	135.92	
	階段A	A_1	15.32	エントランスホール内
	階段B	C_2	33.89	北側
	便所	C_2	34.31	
	(F.Cカバー上部)		83.42	鋼板焼付塗装
	[小 計]		859.30	
	A_1		397.48	
	A_2		16.50	
	C_2		69.75	
	D_1		160.34	
	H		131.81	
	F.Cカバー上部		83.42	

面 積 積 算

棟	名　称	床材	面積(㎡)	備考
E	(非閉鎖系温室)	J		
温室	温室(1室)	J	37.68	3室同室
	風除室(1室)	J	3.33	
	1室合計	J	41.01	
	3室合計	J	123.03	
F	作業室･前室3	C_1	54.00	
	通用口ホール･渡り廊下	C_1	24.72	
	[小　計]	C_1	78.72	
	作業室	C_1	28.50	
	渡り廊下	C_1	10.40	
	[小　計]	C_1	38.90	