

仕様書に関する質問・回答書

令和8年4月22日

公告番号	危第136号		
業務名	岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業 電話交換システム整備業務		
	質問事項	回 答	
1.	<p>現状構成について、以下の拠点は専用線を使って内線延長をされていますでしょうか。 対象…岡山地方気象台、日本赤十字社岡山県支部、岡山赤十字病院、NHK岡山放送局、岡山県医師会、岡山済生会病院、川崎医大付属病院、倉敷中央病院、津山中央病院、高梁中央病院、落合病院、真庭保健所、陸上自衛隊岡山地方協力本部、水島海上保安部、玉野海上保安部</p>	<p>1. お見込みのとおりです。 なお、NTTの専用線サービスを利用しているものや、自営線による専用線の場合もあります。</p>	
2.	<p>「2.5 切替方法(1)ホットライン機能(DIRECT-IP-CALL)を主にした電話機を先行して各所に設置する。」という記載について、“先行”とは5回に分けて順次移行する作業のどの時期を指していますでしょうか。ホットラインについてはそれ以外のIP電話とは別日に先行して実施する必要はあるというのでしょうか。 想定している作業としてはホットラインの電話機の更改で1回訪問して、後日別日にIP電話やGWの交換作業でトータル2回訪問が必要という認識でよいのでしょうか。</p>	<p>2. ホットライン機能を主にした電話の設置は、SIPサーバの5回の設定変更期間の間に、防災内線電話ができなくなる期間が発生する場合のみ先行設置することを想定しています。 想定している作業としては2回の訪問を想定していますが、協議により決定します。 なお、切替えについて防災内線の断線のみであれば、平日の日中による作業を想定しています。</p>	
3.	<p>各県民局から内線延長で延している病院等の機関(例：備前県民局より内線延伸している岡山済生会病院(6247))の拠点間の回線接続構成は既存踏襲でよいのでしょうか。 具体的な例として備前県民局側の作業としては、VoIP-GWの岡山済生会向けの既設線を繋ぎ直し、設定するだけでよいのでしょうか。 試験の方法としては、岡山済生会病院側で機器の交換がないため、現地に行かずに岡山済生会側に電話を掛けて現地職員様に出いただく方法でもよいのでしょうか。</p>	<p>3. お見込みのとおりです。 通話テストについては原則現地端末の確認も求めます。</p>	
4.	<p>導入予定の仮想基盤については運用開始時期が仕様書に記載されていますが、各拠点の既設スイッチの更改は予定されていますでしょうか。予定されている場合は更改時期を教えてくださいいただけますでしょうか。</p>	<p>4. 予定しています。 令和8年度の第3四半期以降、県南中央箇所から時計回りに、更新していく計画です。</p>	

<p>5. 撤去品は現地機器更改作業日同日に回収することを想定しています。その認識でよいでしょうか。</p> <p>6. 「1.4 業務期間及びスケジュール」について、5回の順次移行の各回の時期と対象拠点を分ける範囲で教えていただけますでしょうか。また、このように決めた理由(根拠)、移行方針などを教えて下さい。</p> <p>7. 既存PBXの接続情報については既設業者と情報交換、設定情報を提供いただける認識でよいでしょうか また、別紙1「交換系システム全体構成図(更新後)」の記載のとおり、庁舎や県民局等の既設交換機等の保守業者様が接続用のインタフェースパッケージ等をチャンネル分を切替までに準備して頂ける、ということよろしいでしょうか？また、切替時には立会して設定変更等の作業も実施して頂ける、その費用は本業務対象外、という認識でよろしいでしょうか？</p> <p>8. 別紙1「交換系システム全体構成図(更新後)」と別紙4を見比べると、県庁と図書館にある「INS64」回線がそれぞれ「アナログ回線(災害時優先)」に変わっておりますが、このとおりの構成で間違いはないでしょうか？(INSを廃止しアナログに変更する)</p> <p>9. 「2.3設定および現地作業」(4)項ですが、既設流用とありますが、県庁や備中県民局ではそれぞれ「DTI」「LD」から「ODT」に変わりますが、本案件のスコープ対象外という認識でよいでしょうか。</p> <p>10. 「2. 電話交換システム(2)SIPサーバ要件」について、「・想定するリソースは8vCPU以上、メモリ16GB以上、システムディスク領域300GB以上、1Gbps×2とする。」と書いてありますが、こちらの「1Gbps×2」とはNIC構成要件のことを指すと想定しています。その認識でよろしかったでしょうか。</p> <p>11. 各所に設置するVoIPゲートウェイ等の各種機器用電源や例えば、県庁には70台程のVoIPゲートウェイを設置予定ですが、機器を設置するためのラック等の置き場所は各所に準備(確保)されている、ということよろしいでしょうか？</p>	<p>5. お見込みのとおりです。</p> <p>6. 令和8年度の第3四半期以降、県南中央箇所から時計回りに、更新していく計画です。 この計画は岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業の工程を考慮しています。 移行方針(案)は2.5切替方法に記載のとおりです。</p> <p>7. 既設業者との情報交換や、設定情報の提供を行えるようにする予定です。 また、対向先既設交換機のインターフェースパッケージ等も切替までに準備する予定ですが、切替え時の対応は各所の協議により決定します。 費用についてはお見込みのとおりです。</p> <p>8. お見込みのとおりですが、時期については協議調整を行う予定です。</p> <p>9. 2.3の(4)に記載のとおり、配線が不足する場合は、県と協議のうえ変更設計の対象とし配線することとなります。</p> <p>10. お見込みのとおりです。</p> <p>11. お見込みのとおりです。</p>
---	---