

# 岡山県森林作業道標準単価表

令和4年度2～4半期以降

# 令和4年度 森林作業道標準単価

[令和4年度2-四半期以降]

## (1) 開設単価

工種	区 分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備 考
	幅員	地山横断勾配				
土工	2.5m	35°以上 (標準断面タイプA)	m	2,392円	A-1	
		25~35°未満 (標準断面タイプB)	m	1,400円	B-1	
		25°以下 (標準断面タイプC)	m	1,067円	C-1	
	3.0m	25~35°未満 (標準断面タイプD)	m	1,838円	D-1	
		25°以下 (標準断面タイプE)	m	1,446円	E-1	

## (2) 簡易構造物等単価

工種	区 分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備 考
路盤工  クラ ッ シ ャ ー ラ ン	備前 (旧建部町、瀬戸町を除く)	m2	410円	R-1	敷厚10cm
	備前 (旧建部町)	m2	435円	R-2	
	東備 0	m2	422円	R-3	
	備中	m2	399円	R-4	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m2	435円	R-5	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m2	458円	R-6	
	高梁	m2	458円	R-7	
	新見	m2	516円	R-8	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m2	528円	R-9	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m2	552円	R-10	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m2	493円	R-11	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m2	435円	R-12	
	美作 (旧上齋原村)	m2	586円	R-13	
	勝英 (旧東粟倉村、西粟倉村を除く)	m2	493円	R-14	
	勝英 (旧東粟倉村、西粟倉村)	m2	528円	R-15	
法面保護工	種子散布工	m2	249円	N-1	
	植生シート工 肥料袋なし標準品	m2	835円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,268円	0-1	木材：現地採取
	木製路面排水工 (Aタイプ)	m	9,395円	0-2	

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
暗渠工 ヒューム管 布設	φ 150 mm	m	7,259円	H-1	
	φ 200 mm	m	7,737円	H-2	
	φ 250 mm	m	8,517円	H-3	
	φ 300 mm	m	9,335円	H-4	
	φ 350 mm	m	10,425円	H-5	
	φ 400 mm	m	14,489円	H-6	
	φ 450 mm	m	15,893円	H-7	
	φ 500 mm	m	17,755円	H-8	
	φ 600 mm	m	22,248円	H-9	
	φ 700 mm	m	29,648円	H-10	
	φ 800 mm	m	35,182円	H-11	
	φ 900 mm	m	42,622円	H-12	
	φ 1,000 mm	m	49,795円	H-13	
かご工 ふとんかご 設置	備前	m	12,174円	F-1	スロープ式 詰石(15~20mm) かご規格 高50×幅120×長200 網目13cm (パネル式) (2m/枚)
	東備	m	12,174円	F-2	
	備中	m	11,901円	F-3	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m	12,308円	F-4	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m	12,174円	F-5	
	高梁	m	11,966円	F-6	
	新見	m	12,174円	F-7	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m	11,966円	F-8	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m	12,109円	F-9	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m	11,966円	F-10	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m	12,174円	F-11	
	美作 (旧上齋原村)	m	12,387円	F-12	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m	11,966円	F-13	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m	12,174円	F-14	
木製 構造物	木柵工(高さ45cm)	m	2,563円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工1段組	m	1,156円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工2段組	m	1,940円	M-3	
	丸太組工3段組	m	2,767円	M-4	

(注) 1 路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。

2 丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。